Dirección General de
Contabilidad Gubernamental

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

19 de abril de 2022.-

Señores
Compras y Contrataciones de la DIGECOG.
Ciudad. -

Cortésmente, me dirijo a ustedes para remitirles la ficha técnica correspondiente al requerimiento de la **Sección de Servicios Generales** para la impermeabilización del área de techo del edificio correspondiente a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental.

Cantidad de metros cuadrados de techo plano a impermeabilizar: 1,100.00

Descripción
• Remoción de Lona Asfáltica existente. • Limpieza del área • Corrección de grietas que pueda presentar la superficie al momento de remover la lona asfáltica existente. • Cubrir la porosidad del techo. • Revestimiento con lona asfáltica de 180 metros lineales de zabaletas con una altura de 0.25m. • Suministro e instalación de lona asfáltica de alto tránsito, libre de mantenimiento. • Bote de material.

Nota: En el techo tenemos equipos de aire acondicionado los cuales deben ser elevados sobre una base para colocar la lona asfáltica.

Es necesario la visita al lugar donde se realizará el trabajo para su debida inspección.

Atentamente,

Franklin D. Oviedo
Enc. Secc. De Servicios Generales